

PLOT AREA		1443.75	SQ. MTS.
REQ. GREEN	15.00%	216.56	SQ. MTS.
PRO. GREEN	15.77%	227.66	SQ. MTS.
PER. GR. COV.	WITH IN SETBACKS		
ACH. GR. COV.	49.61%	716.25	SQ. MTS.
PER. FAR	3.25	4692.19	SQ. MTS.
CONSEMED FAR		4160.16	SQ. MTS.
CONSEMED FAR		2.88	

SHEET NO. 01

TITLE:-

SITE PLAN

GREEN-1 = 9.56 sq.m.
GREEN-2=14.40 sq.m.
GREEN-3=16.23 sq.m.
GREEN-4=103.70 sq.m.
GREEN-5=9.97sq.m.
GREEN-6 =29.56sq.m.
GREEN-7=37.38 sq.m.
GREEN-8=6.86 sq.m.

TOTAL =227.66 sq.m.

AREA STATEMENT

FLOOR	BLOCK	CUT OUT	G.B.U.A	FIRE STAIR	BALCONY	WARDROBE	B.U.A	CORRIDOR	SERVICES	STORE	STAIR	LIFT	FAR
2ND BASE			960.80				960.8						0.00
1ST BASE			960.80				960.8						0.00
STILT FLOOR	743.9	15.90	727.94	15.68			712.25		30.70	0.00			0.00
1ST FLOOR	706.25	15.90	690.29	17.68	79.25	10.85	582.51	68.53	29.70	15.68	9.84	9.68	468.31
2nd FLOOR	706.25	15.90	690.29	17.68	79.25	10.85	582.51	68.53	29.70	15.84	9.84	9.68	468.31
3rd FLOOR	706.25	15.90	690.29	17.68	79.25	10.85	582.51	68.53	29.70	15.84	9.84	9.68	468.31
4th FLOOR	706.25	15.90	690.29	17.68	79.25	10.85	582.51	68.53	29.70	15.84	9.84	9.68	468.31
5th FLOOR	706.25	15.90	690.29	17.68	79.25	10.85	582.51	68.53	29.70	15.84	9.84	9.68	468.31
6th FLOOR	706.25	15.90	690.29	17.68	79.25	10.85	582.51	68.53	29.70	15.84	9.84	9.68	468.31
7th FLOOR	706.25	15.90	690.29	17.68	79.25	10.85	582.51	68.53	29.70	15.84	9.84	9.68	468.31
8th FLOOR	706.25	15.90	690.29	17.68	79.25	10.85	582.51	68.53	29.70	15.84	9.84	9.68	468.31
TERRACE			134.11										
TOTAL			6914.26	136.90	677.34	97.47	7988.44	616.77	293.90	138.96	88.56	87.21	4161.89

		PERMISSIBLE	CONSUMED	EXCEED
CORRIDOR	10%	621.28	616.77	
SERVICES	3%	186.83	293.90	3.57
STORE	3%	124.28	138.96	14.70

EXCEEDED CORRIDOR 0.00
EXCEEDED SERVICES 3.57
EXCEEDED STORE 14.70
TOTAL 18.27

PERMISSIBLE CLUB @ 20%OF STILT FLOOR AFTER DEDUCTIONS			
CLUB	20%	102.15	94.10

RESIDENTIAL PARKING			
REQ. E.C.U.		55.47	E.C.U.
25% VISTORS PAR.		13.87	E.C.U.
TOTAL		69.34	E.C.U.
GRAND TOTAL		69.34	E.C.U.
TOTAL REQ. PARK.	75%	52.00	E.C.U.
	25%	17.33	E.C.U.

PROVIDED PARKING					
	STILT	OPEN	1ST BASE	2nd BASE	TOTAL
CARS	10	14	13	15	52
SCOOTER	16	0	26	18	60

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सीवरेज एवं पेयजल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबन्धों के

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C Norms

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) [illegible]

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति अन्यगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

Rain Water Harvesting Units shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा अनुपालन प्रमाण कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE

WATER SUPPLY

SITE PLAN

SCALE :- 1= 100 | DATE : 25.05.2016

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTAL APARTMENT AT P.NO.150-B-1 TO 150-B-8 SHIPRA PATH (MANSAROVER) JAIPUR

NORTH



WATER HARVESTING DETAILS

ARCHITECTS:-
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS
VJ SQUARE,E-123,124, BEHIND IOC PETROL PUMP, SAHAKAR MARG JAIPUR
TEL:(0141)2740007,2740008,9, TELEFAX:(0141) 2740009

Consulting Architect
VIKAS JAIN
B.Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design)
CA/2000/26735

OWNER | ARCHITECTS

यह मानचित्र पत्र सं. 440 दि. 20.9.16 के द्वारा जारी किये गये।

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर